

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Boisko wielofunkcyjne		
1	<i>KNR 2-31 0814-01-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej</i>	<i>124,00 m</i>
2	<i>KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska</i>	<i>768,00 m2</i>
3	<i>KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni boiska asfaltem</i>	<i>768,00 m2</i>
4	<i>KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm</i>	<i>768,00 m2</i>
5	<i>KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - krotność 3</i>	<i>768,00 m2</i>
6	<i>kalkulacja indywidualna-050 Ułożenie nawierzchni akrylowej na powierzchni boiska 3 warstwowy system mieszanek akrylowych.</i>	<i>768,00 m2</i>
7	<i>KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV</i>	<i>124,00 m</i>
8	<i>KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki</i>	<i>11,27 m3</i>
9	<i>KNR 2-31 0407-01-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i>	<i>124,00 m</i>
10	<i>KNR 2-23 0309-05-020 Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, malowanych farbą olejną nawierzchniową</i>	<i>2,00 szt</i>
11	<i>kalkulacja indywidualna-020 Osadzenie gotowych bramek - piłka ręczna 3,0 x 2,0m</i>	<i>2,00 szt</i>
12	<i>KNR 2-23 0308-03-060 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,50 m3</i>	<i>1,20 m3</i>

13	<i>Kalkulacja indywidualna-020 Konstrukcja do koszykówki</i>	<i>2,00 szt</i>
14	<i>KNR 2-23 0309-02-020 Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki i tenisa.</i>	<i>2,00 szt</i>
15	<i>Kalkulacja indywidualna-115 Osadzenie gotowej konstrukcji słupków do siatkówki.</i>	<i>1,00 kpl.</i>
16	<i>Kalkulacja indywidualna-020 Wiaty dla zawodników</i>	<i>2,00 szt</i>
17	<i>Kalkulacja indywidualna-020 Wiata dla sędziów</i>	<i>1,00 szt</i>
2. Bieżnia oraz skocznia w dal		
18	<i>KNR 2-01 0121-02-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.</i>	<i>0,57 ha</i>
19	<i>KNR 2-21 0217-04-060 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie zadarnionym spycharką</i>	<i>212,75 m3</i>
20	<i>KSNR 1 0204-02-060 Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad.-5t, po terenie lub drogach gruntowych, kat.III-IV - krotność 10 krotność= 1,00</i>	<i>212,75 m3</i>
21	<i>KNR 2-31 0105-03-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm</i>	<i>575,00 m2</i>
22	<i>KNR 2-31 0105-04-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność 7</i>	<i>575,00 m2</i>
23	<i>KNR 2-23 0104-01-050 Podbudowa z tłuczni kamiennego warstwa dolna o grubości 15 cm.</i>	<i>575,00 m2</i>
24	<i>KNR 2-23 0104-03-050 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna o grubości 5 cm.</i>	<i>575,00 m2</i>
25	<i>KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm</i>	<i>575,00 m2</i>

26	<i>KNR 2-31 0310-02-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm - krotność 3</i>	575,00 m ²
27	<i>kalkulacja indywidualna-050 Ułożenie nawierzchni akrylowej na powierzchni boiska 3 warstwowy system mieszanek akrylowych.</i>	575,00 m ²
28	<i>KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV</i>	260,00 m
29	<i>KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki</i>	21,43 m ³
30	<i>KNR 2-31 0407-01-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i>	260,00 m
31	<i>Kalkulacja indywidualna-115 Konstrukcja skoczni w dal 7,5 x 5m</i>	1,00 kpl.
3. Ogrodzenie		
32	<i>KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III.</i>	9,60 m ³
33	<i>KNR 2-02W 0203-01-060 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m³</i>	6,80 m ³
34	<i>Kalkulacja indywidualna-040 Ogrodzenie panelowe o wysokości 4,0 m.</i>	152,00 m
35	<i>Kalkulacja indywidualna-040 Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,0 m.</i>	182,00 m
36	<i>Kalkulacja indywidualna-020 Furtka 1,25x200 do wys. 2,0 m w ogrodzeniu</i>	1,00 szt
4. Pilkochwyty		
37	<i>KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III.</i>	10,15 m ³
38	<i>KNR 2-02W 0203-01-060 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m³</i>	8,10 m ³

Przebudowa obiektów sportowych w miejscowości Rojewo

39	<i>Kalkulacja indywidualna-115 Konstrukcja do piłkochwytów wraz z osadzeniem</i>	<i>27,00 kpl.</i>
40	<i>Kalkulacja indywidualna-050 Piłkochwyt z siatki zabezpieczającej syntetycznej na konstrukcji słupków - w/g projektu (P 1) - krotność 2.</i>	<i>90,00 m2</i>
41	<i>Kalkulacja indywidualna-050 Piłkochwyt z siatki zabezpieczającej syntetycznej na konstrukcji słupków - w/g projektu (P 2) - krotność 3.</i>	<i>135,00 m2</i>
42	<i>Kalkulacja indywidualna-050 Piłkochwyt z siatki zabezpieczającej syntetycznej na konstrukcji słupków - w/g projektu (P 3).</i>	<i>360,00 m2</i>