

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty demontażowe		
1	KNR 4-01 0354-03-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno krotność= 1,00	0,77 szt
1. 0,7*1,1		0,77
2	KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna krotność= 1,00	3,48 szt
1. 1,29*1,35*2		3,48
3	KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno krotność= 1,00	2,16 m2
1. 1,47*1,47		2,16
4	KNR 4-01 0535-07-050 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nadającej się do użytku krotność= 1,00	5,34 m2
1. 9,6*0,35		3,36
2. (1,3*4+1,0+1,25*2+0,6*2)*0,2		1,98
5	KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	20,40 m
1. 6,9*2+3,3*2		20,40
6	KNR 4-01 0529-10-020 Wymiana uchwytów do rur spustowych krotność= 1,00	18,00 szt
1. 18,00		18,00
2. Docieplenie ścian zewnętrznych		
7	KNR 00-23 2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	252,88 m2
1. (5,0*5,9*2+4,6*3,35*2)- (1,15*1,28+0,7*1,1+0,9*2,1+0,86*1,03)		84,80
2. 16,10*5,9*2- (1,22*1,28*3+1,17*1,28*4+0,94*2,1+0,9*2,1+0,52* 0,54*2+0,9*1,28+1,47*1,47+1,29*1,35*2)		168,08
8	KNR 00-23 2614-0210-050 Docieplenie ścian z cegły płyt.styropianowymi frezowanymi EPS-70 gr. 12 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej - typu baranek. krotność= 1,00	89,10 m2
1. (16,10*3,15+5,0*5,9+4,6*3,35)- (0,86*1,03+1,35*1,29*2+1,47*1,47)		89,10
9	KNR 00-23 2614-0210-050 Docieplenie ścian z cegły płyt.styropianowymi frezowanymi EPS-70 gr. 10 cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej - typu baranek. krotność= 1,00	163,78 m2
1. 252,88-89,10		163,78
10	KNR 00-23 2614-0821-050 Docieplenie ościeży z cegły szer.do 30 cm, płyt.styropian. gr. 3 cm przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygotow. podłoża, ręcz. wykon. wyprawy elew. - typu baranek. krotność= 1,00	12,28 m2
1. (1,28*18+1,22*3+1,17*5+0,9+0,7+1,1*2+0,54*4+0,		8,70

	52*2)*0,22	
	2. (1,47*3+1,25*4+1,29*2+1,03*2+0,86)*0,24	3,58
11	KNR 00-23 2612-08-040 Ocieplenie ścian budynków styropianem. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,00	93,76 m
	1. 1,28*18+1,22*3+1,17*5+0,9+0,7+1,1*2+0,54*4+0,5 2*2	39,55
	2. 1,47*3+1,25*4+1,29*2+1,03*2+0,86+2,1*8+0,95*4+ 6,0*2+3,35*2	54,21
12	KNR 2 02I 1505-11-050 Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych betonowych farbą akrylową- analogia malowanie wyprawy elewacyjnej (baranek). krotność= 1,00	265,16 m2
	1. 89,1+163,78+12,28	265,16
13	KNR 2-02 1604-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m. krotność= 1,00	130,50 m2
	1. (16,1+5,0+5,0)*5,0	130,50
3. Roboty montażowe okien i obróbek blacharskich		
14	KNR 4-01 0304-01-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - podmurowanie pod okno. krotność= 1,00	0,04 m3
	1. 1,47*0,25*0,12	0,04
15	KNR 00-19 1023-05-050 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia krotność= 1,00	0,77 m2
	1. 0,7*1,1	0,77
16	KNR 00-19 1023-09-050 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia krotność= 1,00	5,47 m2
	1. 1,47*1,35+1,29*1,35*2	5,47
17	KNR 4-01 0321-01-020 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł- podokienniki z PCV krotność= 1,00	4,00 szt
	1. 4,0	4,00
18	KNR 2-02 0506-02-050 Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.- mury ogniowe. krotność= 1,00	4,32 m2
	1. 9,6*0,45	4,32
19	KNR 2-02 0510-03-040 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.- rury spustowe z demontażu. krotność= 1,00	20,40 m
	1. 20,40	20,40
20	KNR 4-01 0528-06-020 Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej krotność= 1,00	12,00 szt
	1. 12,0	12,00

Budynek archiwum - Rojewo

21	<i>KNR 2-02U 0541-02-050</i> <i>Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewnętrzne</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,71 m2
1. $(1,3*5+1,0*2+1,6+1,2*3+0,6*2+0,8)*0,30$		4,71