

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Plac zabaw</b>			
1	KSNR 1 d.1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych. 0.008	ha ha	0.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>
2	KNR 2-21 d.1 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka 8.1	m3 m3	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
3	KSNR 1 d.1 0204-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po terenie lub drogach gruntow. Krotność = 5 8.1	m3 m3	8.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
4	KNR 2-31 d.1 0105-01 0105-02 analogia	Podsypka piaskowa - 10 cm grubość warstwy 81	m2 m2	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
5	cena d.1 zakładowa	Huśtawka wagowa podwójna 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	cena d.1 zakładowa	Huśtawka wahadłowa podwójna 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	cena d.1 zakładowa	Urządzenie sprężynowe 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	cena d.1 zakładowa	Regulamin 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	cena d.1 zakładowa	Ławka betonowa z oparciem 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	cena d.1 zakładowa	Kosz na śmieci 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Boisko</b>			
11	KSNR 1 d.2 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.03	ha ha	0.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.030</b>
12	KNR 2-21 d.2 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) 150	m3 m3	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
13	KSNR 1 d.2 0204-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. III-IV) Krotność = 5	m3		

		60	m3	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
14	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 300	m2 m2	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
15	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 300	m2 m2	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
16	KNR 0-11 d.2 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 300	m2 m2	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
17	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 70	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
18	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 6.09	m3 m3	6.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.090</b>
19	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 70	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
20	cena d.2 zakładowa	Bramko-kosze 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>Chodniki,schody oraz obrzeża</b>			
21	KSNR 1 d.3 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.003	ha ha	0.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.003</b>
22	KNR 2-21 d.3 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej sypcharka (grunt zadarniony) 6	m3 m3	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	KSNR 1 d.3 0204-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. III-IV) Krotność = 5	m3		

		6	m3	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24	KNR 2-31 d.3 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 30	m2 m2	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
25	KNR 2-31 d.3 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 30	m2 m2	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
26	KNR 0-11 d.3 0321-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m2 m2	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
27	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 59	m m	59.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.000</b>
28	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 5.15	m3 m3	5.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.150</b>
29	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 59	m m	59.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.000</b>
30	KNR 2-02 d.3 0218-01 analogia	Schody żelbetowe 2.1	m3 m3	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
31	NNRNKB d.3 202 029102	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 0.08	t t	0.080	
<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
<b>4</b>		<b>Piłkochwył 61,4 x4m</b>			
32	KNR 2-01 d.4 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 3.9	m3 m3	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
33	KNR 2-02 d.4 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 3.864	m3 m3	3.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.864</b>
34	analiza d.4 indywidualna	Piłkochwyty 4m z siatki zabezpieczającej syntetycznej na konstrukcji słupów -wg. projektu 61.4	mb mb	61.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.4</b>

Topola