

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 186/2  
obręb Rojewice gmina Rojewo.

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	0,70							0,00
31,02	0,00	0,63	31,02	0,12	20,62	0,12	20,51		20,51
50,00	0,00	2,24	18,98	0,07	27,27	0,07	27,20		47,70
75,00	0,39	0,19	25,00	4,88	30,49	4,88	25,61		73,31
100,00	0,06	0,79	25,00	5,62	12,35	5,62	6,73		80,04
125,00	0,18	0,43	25,00	3,07	15,29	3,07	12,22		92,26
150,00	0,08	0,59	25,00	3,35	12,71	3,35	9,36		101,62
175,00	0,18	0,49	25,00	3,28	13,46	3,28	10,19		111,81
200,00	0,23	0,60	25,00	5,13	13,59	5,13	8,46		120,27
225,00	0,06	0,97	25,00	3,72	19,58	3,72	15,86		136,13
250,00	0,07	1,03	25,00	1,72	25,00	1,72	23,28		159,42
275,00	0,17	0,71	25,00	3,09	21,70	3,09	18,61		178,02
300,00	0,44	0,21	25,00	7,63	11,46	7,63	3,83		181,85
325,00	0,47	0,12	25,00	11,34	4,13	4,13	-7,20		174,65
350,00	0,52	0,51	25,00	12,42	7,93	7,93	-4,49		170,17
375,00	0,11	0,99	25,00	7,94	18,77	7,94	10,83		181,00
400,00	0,17	1,08	25,00	3,54	25,85	3,54	22,32		203,31
425,00	0,00	1,63	25,00	2,15	33,91	2,15	31,76		235,08
443,00	0,18	0,47	18,00	1,67	18,95	1,67	17,28		252,35
455,40	0,24	3,50	12,40	2,63	24,64	2,63	22,01		274,37

---

RAZEM	83,37	357,74	71,68
Nadmiar WYKOP	274,37m3		

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP